

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budynek Nr 5					
1	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletlac KOMBI" o wysokości do	m ²		
d.1	202 1621a-01	10 m 7.0*(15.50+21.80+5.41+1.82+1.81+23.10+1.72+3.10+5.87+4.75+3.10+2.81+16.8+2.0+1.90+5.26+21.8)	m ²	969.850	
				RAZEM	969.850
2	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	#p1	m ²	969.850	
				RAZEM	969.850
3	KNR 2-02	Osłony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	1.70*1.50*7*2+1.5*1.5*0.5+1.5*(23.10+1.72+3.10+5.87)	m ²	87.510	
				RAZEM	87.510
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	#p1 <Komin> 9*4.5	m ²	969.850	
			m ²	40.500	
				RAZEM	1010.350
5	KNR 4-01	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	5+2+4	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-03	5+2+4	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-01	#p1*10%	m ²	96.985	
				RAZEM	96.985
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich,loggiach, balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0730-01	#p7	m ²	96.985	
				RAZEM	96.985
9	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-02	1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
10	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Silstar	m ²		
d.1	2630-05	#p4	m ²	1010.350	
				RAZEM	1010.350
11		Czas pracy rusztowań grupy 5	r-g		
d.1				RAZEM	0.000
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	0.45*1.80*5.5	m ³	4.455	
				RAZEM	4.455
13	KNR 2-02	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
d.1	0218-01	0.35*2.10*3.0	m ³	2.205	
				RAZEM	2.205
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	#p12	m ³	4.455	
				RAZEM	4.455
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5 #p12	m ³	4.455	
				RAZEM	4.455
16	KNZ 1001/01	Oplata utylizacyjna	m ³		
d.1		#p12	m ³	4.455	
				RAZEM	4.455
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-02	Drzwi techniczne o pow.do 2 m2	m ²		
d.1	1203-01	0.9*2.1	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890